

安平县通宁织网厂年产 300 吨网片、50 万平方米荷兰网、100 万平方米电  
焊网、70 吨石笼网项目（阶段性验收）  
竣工环境保护验收意见

2020 年 09 月 09 日，安平县通宁织网厂按照《安平县通宁织网厂年产 300 吨网片、50 万平方米荷兰网、100 万平方米电焊网、70 吨石笼网项目（阶段性验收）竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和安平县行政审批局的审批意见等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于安平县太子文乡前子文村村东 200 米处，厂址中心地理坐标为北纬 38°11'38.59"，东经 115°24'01.37"。厂址东邻永进电料，西侧为林地，南临正港路，北临村道；厂址西距前子文村 200m，距本项目最近敏感点为厂址西侧 200m 处的前子文村。目前，安平县通宁织网厂已投资 100 万建设完成年产 300 吨网片生产线项目，环评报告中荷兰网、电焊网、石笼网生产线尚未建设。故本次仅对年产 300 吨网片生产线进行验收。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2017 年 06 月委托中煤邯郸设计工程有限责任公司编制完成了《安平县通宁织网厂年产 300 吨网片、50 万平方米荷兰网、100 万平方米电焊网、70 吨石笼网项目环境影响报告表》，并于 2017 年 08 月 11 日通过安平县行政审批局审批并出具审批意见，审批文号为安环表（2017）306 号。

（三）投资情况

本项目总投资 100 万元，环保投资 3 万元，占总投资的 3.33%。

（四）验收范围

本次验收范围内容为《安平县通宁织网厂年产 300 吨网片、50 万平方米荷兰网、100 万平方米电焊网、70 吨石笼网项目环境影响报告表》的内容及安平县行政审批局对该项目的批复意见。

二、工程变动情况

（1）设备变更情况

环评要求建设：校正机 20 台；

现场实际建设：校正机 25 台。

（2）生产工艺变更情况

本项目网片生产线按环评要求落实，无工艺变更情况。

（3）环保措施变更情况

验收组签名：

孙晓 杜南平 张勋霞 付玲 陈五静

本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。生活污水为员工盥洗废水，生活污水主要含有COD、SS及氨氮等，水量少，水质简单，全部排至沉淀池，经沉淀池处理后用于厂区泼洒抑尘，不外排；厂区另设防渗旱厕。防渗旱厕由当地农民定期清掏用作农肥。

#### (二) 废气

本项目无废气产生。项目营运期主要是网片机的生产，是在机器上将经丝与纬丝按照既定规格进行交叉排列，然后利用机器上的焊接柱头对应交叉点施加一定压力，同时让电流经过所产生的电阻热效应，把经纬丝的接触点加热到熔化或塑性状态，使之连接成网，此工艺焊接成本低，生产效率高，不需要焊丝、焊条等填充金属以及氧、乙炔、氢等焊接材料，无焊接烟尘产生。

#### (三) 噪声

本项目噪声主要为网片机等设备运转时产生的噪声，选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声、再经距离衰减等措施降噪。

#### (四) 固体废物

本项目固体废物主要为生产过程中产生的金属废料、铁屑及生活垃圾。生产过程中产生的金属废料、铁屑分类收集后外售综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，最终送安平县生活垃圾填埋场卫生填埋。

### 四、环境保护设施调试效果

河北茂成达环境检测技术有限公司于2020年08月对该项目进行竣工验收检测，分别出具检测报告。检测报告污染物达标排放情况如下：

#### 1. 厂界噪声

南厂界昼间噪声监测值为59.5dB(A)、61.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准(昼间 $\leq$ 70dB(A))；东厂界、北厂界、西厂界昼间噪声范围值为54.1~56.1dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准(昼间 $\leq$ 60dB(A))。该企业夜间不生产。

#### 2. 污染物排放总量

本项目不涉及污染物总量核算。

### 五、工程建设对环境的影响

根据现场检查和竣工环保验收监测结果，项目各污染物均能达标排放，不会对周边环境产生不利影响。

### 六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

验收组签名：

马亮 杜康平 张助霞 付玲 陈五静

七、建议

加强环保设施的运行及台账管理，保证污染物长期稳定达标排放。

八、验收工作组人员信息见附表。

安平县通宁织网厂

2020年09月09日

验收组签名：

马亮 杜海洋 孙助霞 任玲 陈亚静

安平县通宁织网厂年产 300 吨网片、50 万平方米荷兰网、100 万平方米电焊网、

70 万吨石笼网项目（阶段性验收）竣工环境保护验收组成员名单

职务	姓名	工作单位	职称/职务	签字
组长	马小亮	安平县通宁织网厂	经理	马小亮
特邀专家	杜献平	石家庄市环境科学研究院	高工	杜献平
	焦 珍	河北地质大学	副教授	焦珍
	张劲霞	河北冀都环保科技有限公司	高工	张劲霞
检测单位	陈亚静	河北茂成达环境检测技术有限公司	技术员	陈亚静

安平县通宁织网厂

2020 年 09 月 09 日